

PREDMJER RADOVA

OBJEKT: Rekonstrukcija područne Osnovne škole u Biletić Polju, općina Čitluk

Investitor: Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

	OPIS RADOVA	KOLIČINA	J.M.	CIJENA (KM)	UKUPNO (KM)
--	--------------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------

1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.1. Skidanje postojećih slojeva krova sa zgrade škole. Potrebno je ukloniti trulu drvenu potkonstrukciju i postojeću oblogu od salonit ploča. Salonit pokrov od valovitih azbest-cementnih ploča potrebno je pažljivo demontirati i ukloniti te zbrinuti kao opasni otpad. Stavka uključuje i skidanje limenih opšava, oluka i odvodnih cijevi.	360.00	m ²
1.2. Nabavka, transport i ugradnja konstrukcije i slojeva kosog drvenog krova. djelomična drvena konstrukcija	360.00	m ²
sendvič panel debljine 5cm sa ispunom od poliurteana, i donjeg i gornjeg lima debljine 0,50mm. Gornji lim u obliku crijepa crvene boje.	360.00	m ²

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:

2. FASADERSKI RADOVI

2.1. Izrada termičke fasade. Nabavka materijala, te postavljanje stiropora debljine 10 cm sa preklopom na fasadne površine uz sve potrebne predradnje. Ljepljenje, tiplanje, gletanje, utapanje mreža, gletanje, grundiranje, te završna obrada plemenitom silikatnom žbukom u boji uz montažu i demontažu skele.	340.00	m ²
---	--------	----------------

UKUPNO FASADERSKI RADOVI:

	OPIS RADOVA	KOLIČINA	J.M.	CIJENA (KM)	UKUPNO (KM)
--	-------------	----------	------	-------------	-------------

3. LIMARSKI RADOVI

3.1. Nabavka i montiranje horizontalnog visećeg oluka. čelični pocinčani plastificirani lim d=0.55mm. Račun po m'.	49.00	m ¹
3.2. Izrada i montaža limenog opšava ispod visećeg horizontalnog oluka. čelični pocinčani plastificirani lim d=0.55mm. Račun po m'.	49.00	m ¹
3.3. Izrada i montaža limenog opšava na krovnim kosinama. Opšav je iz pocinčanog plastificiranog lima d=0.55mm. Račun po m'.	43.00	m ¹
3.4. Odvodne cijevi-dobava, izrada, postavljanje i pričvršćivanje vertikalnih odvodnih cijevi četvrtastog oblika,6 kom.te fazonskih kom. Pocinčani plastificirani lim d = 0,55 mm, razvijene širine 60 cm	30.00	m ¹
3.5. Vanjske klupice Dobava izrada, postavljanje i pričvršćivanje vanjskih klupica na prozore objekta od Al profila, sa svim fazonskim komadima. Razvijena širina vanjske klupice 35 cm. Račun po m'.	31.00	m ¹

UKUPNO LIMARSKI RADOVI:

4. KAMENOPOLAGAČKI RADOVI

4.1. Nabavka materijala i postavljanje unutrašnjih prozorskih klupica od kamena debljine 2cm. Cijena po m1.	31.00	m1
---	-------	----

UKUPNO KAMENOPOLAGAČKI RADOVI:

5. PODOOBLAGAČKI RADOVI

5.1. Nabavka i ugradnja laminata u boji hrasta u učionice. Klasa laminata I, tvrdoća - 32, u boji hrasta. U cijenu uračunata i nabavka i ugradnja odgovarajućih kutnih lajsni, kao i izolacijska prethodna podloga.	122.00	m ²
---	--------	----------------

UKUPNO PODOOBLAGAČKI RADOVI:

	OPIS RADOVA	KOLIČINA	J.M.	CIJENA (KM)	UKUPNO (KM)
--	-------------	----------	------	-------------	-------------

6. BRAVARSKI RADOVI

6.1. Skidanje i uklanjanje postojećih dotrajalih prozora škole izrađenih od drveta. Nakon završetka radova, otpadni materijal odložiti na najbližu deponiju.

veličina otvora 240/220	8.00	kom
veličina otvora 210/220	1.00	kom
veličina otvora 180/160	2.00	kom
veličina otvora 290/160	1.00	kom
veličina otvora 65/70	4.00	kom

6.2. Skidanje i uklanjanje postojećih dotrajalih vrata ostave škole izrađenih od čeličnih profila. Nakon završetka radova, otpadni materijal odložiti na najbližu deponiju.

veličina otvora 80/250	1.00	kom
------------------------	------	-----

6.3. Izrada, transport i ugradnja prozora izrađenih od PVC petokomornih profila sa tri brtvljenja. Ostakljenje se izvodi IZO staklom 6+14+6mm LOW-e , prozori opremljeni svim potrebnim standardnim okovima. Dimenzije kao na priloženoj shemi. Prije izrade sve dimenzije uzeti sa lica mjesta i usuglasiti sa projektantom.

veličina otvora 240/220	8.00	kom
veličina otvora 210/220	1.00	kom
veličina otvora 180/160	2.00	kom
veličina otvora 290/160	1.00	kom
veličina otvora 65/70	4.00	kom

6.4. Izrada, transport i ugradnja vrata izrađenih od PVC petokomornih profila sa tri brtvljenja. Ispuna se izvodi od PVC termo panela, vrata opremljena svim potrebnim standardnim okovima. Dimenzije kao na priloženoj shemi. Prije izrade sve dimenzije uzeti sa lica mjesta i usuglasiti sa projektantom.

veličina otvora 80/250 - vrata	1.00	kom
--------------------------------	------	-----

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:

	OPIS RADOVA	KOLIČINA	J.M.	CIJENA (KM)	UKUPNO (KM)
--	-------------	----------	------	-------------	-------------

REKAPITULACIJA

1. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

2. FASADERSKI RADOVI

3. LIMARSKI RADOVI

4. KAMENOPOLAGAČKI RADOVI

5. PODOOBLAGAČKI RADOVI

6. BRAVARSKI RADOVI

UKUPNO:

PDV (17%):

SVEUKUPNO :

ČITLUK, studeni 2016.g.